



Montagevoorwaarden 't Vijfde Seizoen & Tuinkasgemak

1. Inbegrepen

montagewerkzaamheden

Bij de montage(prijs) is inbegrepen:

- o de (betonband)fundering opbouwen (indien van toepassing).
- o het aluminium profielen frame monteren.
- o een glazen of kunststof afdichting aanbrengen.
- o Montage van ramen en deuren
- o Montage van accessoires

2. Stuur ons een foto

E-mail vóór de plaatsingsdatum een foto van je bouwlocatie naar klantenservice@vijfdeseizoen.com. Zo zien we of je locatie voldoet.

3. Kas met bijpassende fundering

De (eventueel) benodigde betonband-fundering wordt door 't Vijfde Seizoen wordt geleverd.

Indien er al een bestrating of fundering aanwezig is zal onze monteur tijdens een schouw beoordelen of deze voldoet om uw tuinkas op te bouwen. In principe zijn aan deze schouw geen kosten verbonden tenzij er speciaal naar u toe gereden moet worden. We combineren die meestal met bouwactiviteiten in betreffende omgeving. Eventuele kosten voor een schouw worden uiteraard vooraf afgestemd.

4. De bouwlocatie

- De ondergrond is vlak en vast, dus bijvoorbeeld geen houtsnippers. Eventuele obstakels (wortels, stenen, elektrakabels) zijn verwijderd.
- Rondom de te bouwen tuinkas is minimaal 75 centimeter vrije ruimte. Voor tuinkassen vanaf

310 cm breed en groter geldt een vrije ruimte van 100 cm. Voor tuinkassen met een breedte van 458 cm of 605 cm is er minimaal 200 cm en liefst 300 cm vrije ruimte rondom de tuinkas nodig. Ook de grond rondom de tuinkas moet schoon en vast zijn. Deze ruimte is nodig voor het veilig kunnen plaatsen van trappen en het monteren van de glasplaten in het dak van de tuinkas.

- Bij de plaatsing van een muurkas: de achterwand is stabiel en vlak, en staat haaks op de ondergrond. We zullen boren in de muur.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verzakkingen die zich achteraf aandienen en/of schade door boorwerkzaamheden (bv. het breken van vloerplavuizen als de klant de tuinkas hierop geplaatst wil hebben).

5. Losplaats en bouwplaats

- De levering wordt niet gelost op de bouwplaats zelf, wel dicht erbij (op maximaal 25 meter afstand).
- De kasdelen (denk aan lange profielen en grote glasplaten) kunnen we vanaf de losplaats eenvoudig verplaatsen naar de bouwplaats. De bouwplaats is goed bereikbaar.

6. Bezorging

- De kas wordt op afspraak bij je geleverd. De transporteur neemt hierover vooraf contact met je op.
- Controleer in het bijzijn van de chauffeur of alle colli met je adreslabel zijn bezorgd, zoals in de vrachtbrief staat. Een



manco of schade meld je bij ons én op de ondertekende vrachtbrief.

- Voorkom schade: laat de glaskist rechtop staan (niet neerleggen) en dek de materialen droog af.

7. Montage

- Op de dag van montage is er iemand aanwezig om de monteur te ontvangen, te overleggen en om aan op te leveren.
- De montageafspraak is onder voorbehoud van ziekte en geschikte weersomstandigheden. Bijvoorbeeld bij harde wind of (extreme) kou maakt de monteur een nieuwe afspraak met je.
- Alle onderdelen zitten in de originele verpakking. Alleen de monteur pakt deze uit. Het verpakkingsmateriaal blijft achter op de bouwlocatie.
- Bij opleveren zet je een handtekening, zo verklaar je dat de montage juist is uitgevoerd. Eventuele reclamaties kun je vermelden op de werkbbon.

8. Meerwerk en de voorwaarden

- Als de bouwlocatie en/of losplaats niet voldoet aan de richtlijnen, kunnen de monteurs niet starten met bouwen.
- De monteur maakt dan een nieuwe afspraak met je.
- De meerkosten die ontstaan als er niet gebouwd kan worden in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de verloren uren en gemaakte reiskosten.
- Wellicht kan de monteur na aanpassingen alsnog starten met zijn werk. Ook dan worden eventuele extra kosten aan je doorbelast. De monteur overlegt dit vooraf met je.

Akkoord met de voorwaarden

Als aan de voorwaarden voor een goede bouwlocatie wordt voldaan gaan wij je opdracht inplannen.

Vragen of meer informatie? Bel ons op 06 - 21 82 00 21 of e-mail klantenservice@vijfdeseizoen.com.